

ZESTAWIENIE A1

KONSTRUKCJA RETIS M435 (segmenty 2-metrowe)

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWU DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI:

Lp.	WYSOKOŚĆ MASZTU	H4m	H8m	H12m	H16m	H20m	H24m
1.	Segmenty masztu	2x2m	4x2m	6x2m	8x2m	10x2m	12x2m
2.	Lina stalowa fi 3,0 (1x19) oc.*	20mb	60mb	120mb	195mb	290mb	400mb
3.	Zaciski 3 oc.	18szt.	36szt.	54szt.	72szt.	90szt.	108szt.
4.	Kausza 3 oc.	6szt.	12szt.	18szt.	24szt.	30szt.	36szt.
5.	Szekła 8 oc.	3szt.	6szt.	9szt.	12szt.	15szt.	18szt.
6.	Podkładki zwykła M8 oc.	6szt.	18szt.	30szt.	42szt.	54szt.	66szt.
7.	Nakrętki samo kontrujące M8 oc.	6szt.	18szt.	30szt.	42szt.	54szt.	66szt.
8.	Nakrętki zwykłe M8 oc.	6szt.	18szt.	30szt.	42szt.	54szt.	66szt.
9.	Łącznik śrubowy M8x180 oc.	3szt.	9szt.	15szt.	21szt.	27szt.	33szt.
10.	Śruba rzymska kuta oko-oko 10x125 oc.	3szt.	6szt.	9szt.	12szt.	15szt.	18szt.
11.	Szpica odgromowa	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.
12.	Zaślepki	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.
13.	Podstawa dwuprzegubowa STANDARD	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.

* długość liny jest obliczona na podstawie dostępnych kart katalogowych przy założeniu skrajnej (max) odległości kotwienia odciągów.

** w komplecie znajdują się: śruby 12x120 kl.8.8 (2szt.), podkładki(2szt.) oraz nakrętki samo kontrujące (2szt.)



RETIS CONSTRUCTION®